PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : REMONT SALI LEKCYJNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Obiekt : BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : REMONT SALI LEKCYJNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Obiekt : BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	REMONT SALI LEKCYJNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ		
1.1	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	2,255	m2
2	KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru: podokienników wewnętrznych	5,400	m
3	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku resztek budowlanych	0,239	m3
4	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1 km	0,239	m3
5	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4	0,239	m3
1.1.2	ROBOTY REMONTOWE		
6	KNR 202-1610-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych o wysokości kolumny: do 6 m	6,000	kolumna
7	KNR 202-2005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia Wytłumienie akustyczne sufitu oraz ściany w postaci pianki akustycznej lub piramidek akustycznych sufit, ściana przednia	74,673	m2
8	ZAŁ.1 - KNNR 002-0302-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV	7,100	m
9	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia Obudowa grzejników - motyw muzyczny - obudowę grzejników dostosować do parapetów wewnętrznych	5,680	m2
10	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych - wymiana kratki wentylacyjnej	1,000	szt
11	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	6,400	m2
12	ZAŁ.1 - KNNR 002-0805-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	6,400	m2

	Licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - mozaika		
13	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - pozostałe ściany	82,450	m2

1.1. ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	82,450	m2
15	ZAŁ.1 - KNNR 002-1401-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne	82,450	m2
16	ZAŁ.1 - KNNR 002-1401-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż płyty gipsowej	7,200	m2
17	KNR 202-1505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	14,000	m2
18	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż fototapety	7,200	m2
19	KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wygłuszające (dźwiękoszczelne/akustyczne), jednodzielne wraz z ościeżnicą kompletne	2,255	m2
1.2	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
1.2.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE		
20	KNNR 009-0501-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych	6,000	szt
21	ZAŁ.1 - KNNR 009-0401-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.	2,000	szt
22	ZAŁ.1 - KNNR 009-0402-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych	5,000	szt
23	ZAŁ.1 - KNNR 005-1207-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle	20,000	m
24	ZAŁ.1 - KNNR 005-1208-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 25 do 50 mm	20,000	m
25	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku resztek budowlanych	0,300	m3

ROBOTY BUDOWLANE

26	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1 km	0,300	m3
27	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4	0,300	m3
1.2.2	ROBOTY REMONTOWE		
28	ZAŁ.1 - KNNR 005-0403-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Szafa rack wisząca	1,000	szt
29	005-0205-01-00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył: do 7,5 mm2 YDY 3(4)x1,5mm	40,000	m
30	ZAŁ.1 - KNNR 005-0209-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - listwa LED wokół sufitu podwieszanego	18,000	m
31	ZAŁ.1 - KNNR 005-0302-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Puszki instalacyjne podtynkowe	1,000	szt

Temat nr : A52

ROBOTY
BUDOWLANE

1. REMONT SALI LEKCYJNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	ZAŁ.1 - KNNR 005-0306-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Łączniki instalacyjne wtynkowe	3,000	szt
33	ZAŁ.1 - KNNR 005-0308-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe - podwójne	5,000	szt
34	ZAŁ.1 - KNNR 005-0502-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe - oprawy LED 60x60	7,000	kpl
35	ZAŁ.1 - KNNR 005-0501-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe - lampa kinkiet LED	1,000	kpl
36	ZAŁ.1 - KNNR 005-0501-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Oprawy oświetleniowe - lapmy sufitowe obrotowe typu reflektor LED	8,000	kpl
37	Kalk.własna Zmiana lokalizacji (położenie) przewodu sieciowego	1,000	kpl
1.3	INSTALACJE SANITARNE		
1.3.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
38	KNR 401-0208-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebicie w elementach z betonu otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 30 cm do 40 cm	3,000	szt
39	KNR 401-0335-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	5,000	m
40	KNR 401-0206-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: ponad 10 cm	3,000	szt
41	KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną)	5,000	m
42	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku resztek budowlanych	0,150	m3
43	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1 km	0,150	m3
44	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4	0,150	m3
1.3.2	ROBOTY REMONTOWE		

45	KNR 215-0112-01-00 [WACETOB Wyd. W-wa 1998] Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych na ścianach w budynkach o śr. 16x2 mm	20,000	m

Temat nr : A52

ROBOTY
BUDOWLANE

1. REMONT SALI LEKCYJNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

46	KNR 215-0116-01-10 [WACETOB Wyd. W-wa 1998] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym metalowym, w rurociągach z tworyw sztucznych o śr. zewn: 16 mm	2,000	szt
47	KNR 215-0205-02-00 [COBRTI INSTAL wsp.ORGBUD Wyd.IV W-wa 1988, BI 9/96] Rurociągi z rur PCV kanalizacyjnych, na ścianach w budynku, o średnicy 50 mm	10,000	m

1.3. INSTALACJE SANITARNE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
48	KNR 215-0208-03-00 [COBRTI INSTAL wsp.ORGBUD Wyd.IV W-wa 1988, BI 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW przy średnicy 50 mm	1,000	szt
49	KNR 402-0111-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	2,000	szt
50	KNR 402-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Włączenie do istniejącej instalacji kanalizacyjnej	1,000	szt
51	KNR 202-1021-07-00 [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Szafka narożna wraz z blatem - 120x120 cm, gł.60 cm	1,000	kpl
52	KNR 215-0221-02-00 [COBRTI INSTAL wsp.ORGBUD Wyd.IV W-wa 1988, BI 9/96] Umywalka nablatowa	1,000	szt
53	KNR 215-0115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie umywalkowe	1,000	szt
54	KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Kurek kulowy kątowy do podłączenia baterii	2,000	szt
55	KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wężyk do baterii	2,000	szt

- - - Koniec wydruku - - -